

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..... จ้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านแพะ
ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)..... ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๓ จุด พร้อมวางท่อระบายน้ำ PVC
จำนวน ๕ จุด ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ - ๒.๐๐ เมตร ยาว ๙๔๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑,๔๙๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
สบปราบกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘เป็นเงิน..... ๕๐๐,๒๓๓.๕๒บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
- ๖.๒
- ๖.๓
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นางสาวนันทราธร ด้านอินธา ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นางสาวกมลลักษณ์ วิริยะเชษฐ์กุล กรรมการ
- ๗.๓ นายรุ่งเรือง มุลกันทะ กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแพะ หมู่ที่ 4 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ขนาด จำนวน 13.00 จุด พร้อมวางท่อระบายน้ำ PVC จำนวน 5.00 จุด ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 - 2.00 เมตร

ยาว 945.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,490.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ

ประมาณการเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
1	ประเภทงานทาง งานถางป่าขุดตอขนาดเบา							
	1.1 งานถางป่าขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	1,490.00	1.74	2,592.60	1.3642	2.37	3,536.82
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	1,490.00	217.87	324,626.30	1.3642	297.22	442,855.20
3	งานวางท่อระบายน้ำ PVC	งาน	5.00	2,848.09	14,240.45	1.3642	3,885.36	19,426.82
4	งานรื้อถอน พื้น คสล.							
	4.1 งานรื้อถอน พื้น คสล.	งาน	1.00	2,300.00	2,300.00	1.3642	3,137.66	3,137.66
5	งานยกฝาบ่อพักน้ำ							
	5.1 งานยกฝาบ่อพักน้ำ	งาน	20.00	80.00	1,600.00	1.3642	109.14	2,182.72
6	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	เมตร	1.00	467.00	467.00	1.3642	637.08	637.08
7	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	74.50	280.00	20,860.00	1.3642	381.98	28,457.21
รวมค่างานต้นทุน					366,686.35			
ค่าอำนาจการ, ดอกเบี้ย, กำไร, ภาษี (factor งานทาง)						1.3642		
เป็นเงินค่างานประเมิน								500,233.52
รวมเป็นเงิน								<u>500,233.52</u>

ผู้ประมาณการ



(นายมนต์นันท์ ชุ่มทิ)
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

อนุมัติ



(นายมนต์ ใจเรือน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวธนัฐธรร ต่านอินลา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ



(นางสาวกนกลักษณ์ วิริยะเชษฐ์กุล)
หัวหน้าสำนักปลัด



(นายรุ่งเรือง มุลกันทะ)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

โครงการ ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในหมู่บ้าน

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ. เมือง 31.00 - 31.99)

1. งานวางป่าขุดต่อขนาดเบา

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	=	1.74	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	1.74	บาท/ตร.ม.

2. ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 10 เซนติเมตร

2.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 10 เซนติเมตร

ขนาด 1490.00 ตารางเมตร	=	1,490.00	ตร.ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ	=	149.00	ลบ.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000 บาท/.....-.....	=	-	บาท/ลบ.ม.

กรณีปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.

ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม =1,850...+.....	=	1,850.00	บาท
คิดจากพื้นที่	=	1.00	ตร.ม.
ปริมาตรคอนกรีต = 1.00x1.00 x0.10	=	0.10	ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม 0.10..ลบ.ม. @...1,850.....	=	185.00	บาท
.....X.....X.....	=	-	บาท
ค่าตระแกรงเหล็ก...1.00..... ตร.ม. X23.00.....บาท/ตร.ม.	=	23.00	บาท
ค่าวางตระแกรงเหล็ก...1.00..... ตร.ม. X5.....บาท/ตร.ม.	=	5.00	บาท

ค่าปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต.....)	=	4.87	บาท
(...10../25) X ...12.17..X.....1.00..ตร.ม.			
ค่าบ่ม (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต)	X.....	ตร.ม.	
	=	-	บาท

ค่าใช้จ่ายรวม	=	217.87	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน = ...217.87.../.....1.....	=	<u>217.87</u>	บาท/ตร.ม.

3. งานวางท่อระบายน้ำ PVC

3.1 ค่าท่อพร้อมอุปกรณ์รวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง	=	1,000.00 บาท
3.2 ค่าแรงงานประกอบติดตั้งรวมค่าทดสอบ (1,000.00 × 0.15)	=	150.00 บาท
รวมทั้งสิ้น = (1,000 + 150) / 4	=	287.50 บาท/เมตร
3.3 ปริมาณน้ำยา 6 × 31.30 × 1.20 = 225.36 กรัม		
(260 บาท / 500 กรัม) × 225.36 กรัม	=	117.18 บาท/ท่อน
3.4 ข้อต่อ 1 ชั้น	=	250.00 บาท
รวมค่าวัสดุต่อความยาว 4.00 เมตร (1 ท่อน)		
(1,000+150.00+117.18+250.00)	=	1,517.18 บาท/ท่อน
ค่างานต่อเมตร (1,517.18 / 4)	=	379.29 บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน (379.29 × 5.50)	=	2,086.09 บาท
งานดินขุด	=	37.00 บาท
3.5 ข้องอ 90 องศา 1 ชั้น	=	360.00 บาท
3.6 ข้องอ 45 องศา 1 ชั้น	=	365.00 บาท
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด	=	<u>2,848.09 บาท</u>

ข้อมูลประกอบการประมาณราคา

- ราคาวัสดุอ้างอิงจาก <https://index.tpsa.go.th/> ของจังหวัดลำปาง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 และราคาสิบในพื้นที่จังหวัดลำปางโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ราคาน้ำมันโซลาเฉลี่ยที่อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร

ผู้ประมาณการ



(นายมนัสนันท์ ชุ่มทิ)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ