

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ.....จ้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลสบปราบ องค์การบริหาร- ส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๒๔๘,๐๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔.	ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๒.๗๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๒.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๒.๗๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาวรวม ๑๗๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓๓.๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบกำหนด
๕.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ .....เป็นเงิน..... ๒๒๘,๑๘๓.๕๑ .....บาท
๖.	บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
๖.๒	
๖.๓	
๗.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๑	นางสาวธัญญารัตน์ ด่านอินตา ..... ประธานกรรมการ
๗.๒	นางสาวกนกลักษณ์ วิริยะเชษฐ์กุล ..... กรรมการ
๗.๓	นายมนัสนันท์ ชุ่มทิ ..... กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหุ่งพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

ขนาด จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 2.70 เมตร ยาว 5.00 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 122.00 เมตร

ช่วงที่ 2 กว้าง 2.70 เมตร ยาว 7.00 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร

หนา 0.05 เมตร ยาวรวม 179.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 533.20 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
1	ประเภทงานทาง งานผิวทาง							
	1.1 TACK COAT	ตร.ม.	533.20	15.08	8,040.66	1.3642	20.57	10,969.06
	1.2 ผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE	ตร.ม.	533.20	279.15	148,842.78	1.3642	380.82	203,051.32
2	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	2.1 สีขาว กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	35.80	290.00	10,382.00	1.3642	395.62	14,163.12
รวมค่างานต้นทุน					167,265.44			
ค่าอำนวยความสะดวก, ดอกเบี้ย, กำไร, ภาษี (factor f งานทาง)						1.3642		
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง								228,183.51

ผู้ประมาณการ



(นายชินทร พลนา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อนุมัติ



(นางสาวธนัญญา ต่านอินตา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ปฏิบัติหน้าที่


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวธนัญญา ต่านอินตา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ



(นางสาวกนกลักษณ์ วิริยะเชษฐ์กุล)

หัวหน้าสำนักปลัด



(นายมนัสนันท์ ชุ่มทิ)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

โครงการ เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ. เมือง 30.00 - 30.99)

1. งานผิวทาง

1.1 TACK COAT

ค่าช่าง CRS - 2	=	25,900.00	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง...545.....กม.@ ..1.56..บาท/ตัน (รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง)	=	850.20	บาท/ตัน
ค่าช่าง + ค่าขนส่ง	=	26,750.20	บาท/ตัน
ค่าช่าง CRS - 2 0.30 ลิตร @ (...26,750.20...บาท/ตัน.)/,1000	=	8.03	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา	=	7.05	บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = .....+.....	=	15.08	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	<u>15.08</u>	บาท/ตร.ม.

1.2 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ 533.20.. ตร.ม./8.33	=	64.01	ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน.....กม.	=	-	บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 250,000/10,000	=	25	บาท/ตัน

(กรณีปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการน้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE = 10,000 ตัน

ในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)

ค่าช่าง AC - 60/70	=	28,466.67	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง...545.....กม.@ ..1.56..บาท/ตัน (รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง)	=	850.20	บาท/ตัน
ค่าขึ้นลงยาง AC	=	35.00	บาท/ตัน
ค่าช่าง + ค่าขนส่ง + ค่าขึ้นลงยาง	=	29,351.87	บาท/ตัน
ค่าช่าง AC = 5.2 % ของปริมาณวัสดุรวม	=	1,526.30	บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	=	396.00	บาท/ลบ.ม.

(คิดเฉลี่ยขนาดต่างๆ หินฝุ่น 0.50 ลบ.ม., หิน 3/4" 0.25 ลบ.ม., หิน 1/2" 0.10 ลบ.ม., หิน 3/8" 0.15 ลบ.ม.)

ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @.....396.00....	=	293.04	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต	=	383.21	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง.....กม.	=	-	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมปูลาดและบดทับ หนา 5 ซม.	=		บาท/ตัน
8.33 X 1.00 X 11.74	=	97.79	บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,325.34	บาท/ตัน
= 2,325.34/ 8.33	=	279.15	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	<u>279.15</u>	บาท/ตร.ม.

2. งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

2.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ ๑ (YELLOW & WHITE)

ค่างานต้นทุน	=	<u>290.00</u>	บาท/ตร.ม.
--------------	---	---------------	-----------

ผู้ประมาณการ



(นายชรินทร์ พลนา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา