

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ... ก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ
จังหวัดลำปาง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร... ๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)... ก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่... ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นเงิน... ๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปรายการประมาณการงานก่อสร้าง (ปร.๔)
- ๖.๒
- ๖.๓
- ๖.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|-----|---------------------------|---------------------|
| ๗.๑ | นางสาวธนัญชาธร ด่านอินลา | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ | นายชัยวัฒน์ กลิ่นหอม | กรรมการ |
| ๗.๓ | นางสาวขวัญชีวา เขียวทวงศ์ | กรรมการและเลขานุการ |

แบบสรุปรายการประมาณการงานก่อสร้าง

ปร.4 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

โครงการ ก่อสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
 สถานที่ดำเนินการ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
 ขนาด ตามแบบแปลน

ประมาณการเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-----------------------|-------------------------------------|---|--------|------------|-----------|------------|----------|------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | รวม | ราคา/หน่วย | รวม | | |
| 1 | คอนกรีตโครงสร้าง | ลบ.ม. | 1.24 | - | - | 436.00 | 540.64 | 540.64 | |
| | - ปูนซีเมนต์ผสม | ถุง | 9.00 | 106.00 | 954.00 | - | - | 954.00 | |
| | - ทรายหยาบ | ลบ.ม. | 1.00 | 280.00 | 280.00 | - | - | 280.00 | |
| | - หิน | ลบ.ม. | 2.00 | 340.00 | 680.00 | - | - | 680.00 | |
| 2 | ทรายถมรองพื้น | ลบ.ม. | 5.57 | 140.00 | 779.80 | 99.00 | 551.43 | 1,331.23 | |
| 3 | งานเหล็กเสริม | | | | | | | | |
| | - เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม. | เส้น | 12.00 | 55.80 | 669.60 | 9.10 | 109.20 | 778.80 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | กก. | 1.00 | 36.45 | 36.45 | - | - | 36.45 | |
| 4 | งานก่อผนัง | ตร.ม. | 10.00 | - | - | 80.00 | 800.00 | 800.00 | |
| | - ปูนซีเมนต์ผสม | ถุง | 3.00 | 106.00 | 318.00 | - | - | 318.00 | |
| | - ทรายหยาบ | ลบ.ม. | 0.50 | 280.00 | 140.00 | - | - | 140.00 | |
| | - คอนกรีตบล็อก | ก้อน | 200.00 | 7.00 | 1,400.00 | - | - | 1,400.00 | |
| 5 | งานฉาบผนัง | ตร.ม. | 6.00 | - | - | 82.00 | 492.00 | 492.00 | |
| | - ปูนซีเมนต์ผสม | ถุง | 2.00 | 106.00 | 212.00 | - | - | 212.00 | |
| | - ทรายละเอียด | ลบ.ม. | 0.24 | 370.00 | 88.80 | - | - | 88.80 | |
| 6 | กระเบื้องพื้นขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว | ตร.ม. | 13.00 | 129.00 | 1,677.00 | 158.00 | 2,054.00 | 3,731.00 | |
| | - ปูนซีเมนต์ผสม | ถุง | 6.00 | 106.00 | 636.00 | - | - | 636.00 | |
| | - ทรายหยาบ | ลบ.ม. | 1.43 | 280.00 | 400.40 | - | - | 400.40 | |
| 7 | งานทาสี | | | | | | | | |
| | - สีน้ำพลาสติกภายนอก | ตร.ม | 6.00 | 35.00 | 210.00 | 30.00 | 180.00 | 390.00 | |
| 8 | จุกบันได PVC | เส้น | 3.00 | 120.00 | 360.00 | - | - | 360.00 | |
| 9 | ปูนยาแนวกระเบื้องปูพื้น | ถุง | 4.00 | 60.00 | 240.00 | - | - | 240.00 | |
| 10 | ศาลพระภูมิเจ้าที่ | ชุด | 1.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | - | - | 28,500.00 | |
| รวมรายการที่ 1 ถึง 10 | | (สี่หมื่นสองพันสามร้อยเก้าบาทสามสิบสองสตางค์) | | | | | | 42,309.32 | |

