

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนายมิตร เมืองมา) บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๕
ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๘๖,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายมิตร เมืองมา) บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๕
ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร
.....รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒เป็นเงิน..... ๖๕,๐๐๐.-/.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
- ๖.๒
- ๖.๓
- ๖.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นางสาวธนัญจร ด่านอินถา ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นายชัยวัฒน์ กลิ่นหอม กรรมการ
- ๗.๓ นางสาวกนกลักษณ์ วิริยะเชษฐ์กุล กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายมิตร เมืองมา)


สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่ง หมู่ที่ 5 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ขนาด ตามแบบแปลน

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxMF	ราคากลาง
	ประเภทงานทาง							
1	งานฉาบปูนขนาดเบา							
	2.1 งานฉาบปูนขนาดเบา	ตร.ม.	144.00	1.68	241.92	1.3624	2.29	329.59
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	144.00	314.78	45,328.03	1.3624	428.85	61,754.91
	2.2 Contraction Joint	ม.	27.00	90.60	2,446.07	1.3624	123.43	3,332.52
รวมค่างานต้นทุน					48,016.02			
ค่าอำนาจการ, ดอกเบี้ย, กำไร, ภาษี (factor งานทาง)						1.3624		
เป็นเงินค่างานประเมิน								65,417.03
คิดเพียง								65,000.00

ผู้ประมาณการ


(นายชรินทร์ พลนา)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


อนุมัติ


ร.ต.



(ชูเชิด ด่านอินตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นางสาวธนัฐธรร ด่านอินตา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ


(นายชัยวัฒน์ กลิ่นหอม)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นางสาวกนกลักษณ์ วิริยะเชษฐ์กุล)
หัวหน้าสำนักปลัด

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอยบ้านนายมิตร เมืองมา) บ้านทุ่ง หมู่ที่ 5
 รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ. เมือง 26.00 - 26.99)

1. งานถางป่าขุดต่อขนาดเบา

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	=	1.68	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	1.68	บาท/ตร.ม.

2. ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 เซนติเมตร

2.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 เซนติเมตร

ขนาด กว้าง 3 X 5.00 เมตร	=	15	ตร.ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ	=	21.15	ลบ.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000 บาท/.....-.....	=	-	บาท/ลบ.ม.
กรณีปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.			
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม =1,720...+.....-.....	=	1,720.00	บาท
คิดจากพื้นที่	=	15.00	ตร.ม.
ปริมาตรคอนกรีต = 15 X 15 / 100	=	2.25	ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม 2.25..ลบ.ม. @...1,720.....	=	3,870.00	บาท
ค่าขนส่งคอนกรีต..... กม. (ปกติคิดให้ L/4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต.....)	=		
.....X.....X.....	=	-	บาท
ค่าตระแกรงเหล็ก.....15.00..... ตร.ม. X26.50.....บาท/ตร.ม.	=	397.50	บาท
ค่าวางตระแกรงเหล็ก...15.00..... ตร.ม. X5.....บาท/ตร.ม.	=	75.00	บาท
ไม้แบบตั้งสองด้าน ..5.00.....ม. X12.36..... บาท/ม.	=	61.80	บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต.....)	=	107.37	บาท
(...15../25) X ...11.93..X.....15.00..ตร.ม.	=		
ค่าบ่ม (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต) =	X..... ตร.ม.		
	=	-	บาท
ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต..... ตร.ม. Xตร.ม.	=	-	บาท
ปริมาตรทรายหยาบรองพื้น0.75.... ลบ.ม. X.....280..บาท/ลบ.ม.	=	210.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	4,721.67	บาท
ค่างานต้นทุน = ...4,759.92../.....15.00.....	=	314.78	บาท/ตร.ม.

2.2 รอยต่อเนื้อติดตามขวาง (Contraction joint)

คิดจากยาว.....3.00.....ม.

ค่าเหล็ก.....9.035...กก. @ 19,640...(บาท/ตัน) / 1,000	=	177.45	บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง.....3.00... ม. @ (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง.....)	=		
(...15../25) X ...22.41... = 13.44 บาท/เมตร ยาว 3.00 เมตร	=	40.34	บาท
ซูปแอสฟัลท์13.....ชุด @.....3.....	=	39.00	บาท
join sealer0.75..ลิตร @20.....	=	15	บาท
แผ่นพลาสติก.....ม. @.....	=	-	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	271.79	บาท
ค่างานต้นทุน = ...271.79../.....3.00.....	=	90.60	บาท/ม.

ผู้ประมาณการ



(นายชรินทร์ พลนา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา