

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ... สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทุ่งเหล่า) บ้านใหม่วัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๓๘๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป... ก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทุ่งเหล่า) บ้านใหม่วัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๒๗๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน..... ๓๘๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔ แบบสรุปรายการประมาณการงานก่อสร้างเพื่อใช้เป็นราคากลาง
 - ๕.๒ แบบ พร.๕ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเพื่อใช้เป็นราคากลาง
 - ๕.๓
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางสาวนันทิชากร ด้านอินธา ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายชัยวัฒน์ กลิมหอม กรรมการ
 - ๖.๓ นายวัฒน์ะ แหลมคม กรรมการ

โครงการ ร้างรินคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทุ่งเหล่า)

สถานที่ดำเนินการ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่10 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร

ยาวรวม 270.00 เมตร

พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ประมาณการเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
					Factor F (สะพานและท่อเหลี่ยม)
1	ค่าแรงงาน + ค่าวัสดุ	304,984.67	1.2491	380,956.35	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			380,956.35	
	ทั้งนี้ขอปรับตัวเลขเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			380,000.00	
	ตัวอักษร	[สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน]			

ข้อมูลประกอบการประมาณราคา

- ราคาวัสดุอ้างอิงจาก <http://WWW.Price.moc.go.th> ของจังหวัดลำปาง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้ประมาณการ

อนุมัติ



(นายชัยวัฒน์ กลิ่นหอม)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. สบปราบ

ร.ต.



(ชูเชิด ต้านอินตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวธรรณัฐรา ต้านอินตา)

ปลัด อบต.สบปราบ



(นายชัยวัฒน์ กลิ่นหอม)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายวัฒน์ แทสมคม)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

แบบสรุปรายการประมาณการงานก่อสร้างเพื่อใช้เป็นราคากลาง

ปร.4 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

โครงการ
สถานที่ดำเนินการ

รางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทุ่งเหล่า)
บ้านใหม่วัฒนา หมู่ที่10 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

ขนาด กว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาวรวม 270.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

ประมาณการเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม			
1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	216.00	-	-	1.22	263.52	263.52		
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	54.00	1,330.00	71,820.00	306.00	16,524.00	88,344.00		
3	งานเหล็กเสริม									
	- เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	ตัน	0.659	21,613.00	14,242.97	4,100.00	2,701.90	16,944.87		
	- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.	ตัน	1.811	20,851.00	37,761.16	4,100.00	7,425.10	45,186.26		
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	37.05	34.00	1,259.70	-	-	1,259.70		
4	ตะปู	กก.	162.00	35.00	5,670.00	-	-	5,670.00		
5	งานไม้แบบ									
	ค่าแรง	ตร.ม.	648.00	-	-	133.00	86,184.00	86,184.00		
	ไม้แบบ	ลบ.พ.	129.60	382.00	49,507.20	-	-	49,507.20		
	ไม้โครง	ลบ.พ.	38.88	299.00	11,625.12	-	-	11,625.12		
	ค่าแรงงาน + ค่าวัสดุ							304,984.67		
	ค่าอำนาจการ, ดอกเบี้ย, กำไร, ภาษี FACTOR F (สะพานและท่อเหลี่ยม) =					1.2491		75,971.68		
	คิดเป็นเงิน							380,956.35		
ทั้งสิ้นขอปรับราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น								(สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)	380,000.00	

ข้อมูลประกอบการประมาณราคา

- ราคาสินค้าอ้างอิงจาก <http://WWW.Price.moc.go.th> ของจังหวัดลำปาง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้ประมาณการ



(นายชัยวัฒน์ กลิ่นหอม)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. สบปราบ

อนุมัติ

ร.ต.



(ชูเชิด ต้านอินตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวนัฐพร ต้านอินตา)

ปลัด อบต.สบปราบ



(นายชัยวัฒน์ กลิ่นหอม)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายวัฒนะ แหลมคม)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ