

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่ง หมู่ที่ ๕
 เชื่อมบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๑๑ (สายบ้านนายคำ เสาสี่ขนาด เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๑) ตำบลสบปราบ
 อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๙๖๐,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร
 ยาว ๑๒.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร
 ส่วนตำบลสบปราบกำหนด
-
-
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๘๔๓,๖๐๘.๕๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ ..แบบสรุปราคางานก่อสร้างทางเพื่อใช้เป็นราคากลาง
- ๖.๒
- ๖.๓
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นางสาวธนัญฐาธร ด่านอินตา ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นายชัยวัฒน์ กลิ่นหอม กรรมการ
- ๗.๓ นางนิลบล คำภีระ กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทางเพื่อใช้เป็นราคากลาง


โครงการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่ง หมู่ที่ 5 เชื่อมบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 11 (สายบ้านนายคำ เสาสันาด เชื่อมต่อหมู่ที่ 11)
สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่ง หมู่ที่ 5 เชื่อมบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 4.00 เมตร

ประมาณการเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
1	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก	งาน	1.00	649,435.53	649,435.53	1.2782	830,108.50	830,108.50
2	ทดสอบงานดิน	งาน	1.00	13,500.00	13,500.00	—	—	13,500.00
คำอำนวยการ, ดอกเบี้ย, กำไร, ภาษี (factor f งานทาง)						1.2782		
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง								843,608.50
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด								843,608.50


ผู้ประมาณการ



(นายชรินทร์ พลนา)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


อนุมัติ


(นายมนัส ใจเรื่อน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นางสาวธนัญฐาร ด่านอินตา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ


(นายชัยวัฒน์ กลิ่นหอม)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นางนิตุล คำภีละ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปรายการประมาณการงานก่อสร้างเพื่อใช้เป็นราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

โครงการ

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่ง หมู่ที่ 5 เชื่อมบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 11

(สายบ้านนายคำ เสาหินดง เชื่อมต่อหมู่ที่ 11)

สถานที่ดำเนินการ

บ้านทุ่ง หมู่ที่ 5 เชื่อมบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

สะพานขนาดผิวจราจร

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

ประมาณการเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
	งานสะพาน คสล. ขนาด ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 4.00 เมตร								
1	งานฐานรากชนิดฐานแผ่ 2 ฐาน (ลึกจากดินเดิมไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร)								
	- งานดินขุดถมคืน	ลบ.ม.	87.50	-	-	142.00	12,425.00	12,425.00	
	- งานทรายถม	ลบ.ม.	1.50	140.00	210.00	112.00	168.00	378.00	
	- งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1.58	1,450.00	2,291.00	419.00	662.02	2,953.02	
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ 300 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	11.75	1,850.00	21,737.50	419.00	4,923.25	26,660.75	
	รูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม.								
	กำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน (กก./ตร.ชม.)								
	- งานเหล็กเสริม	ตัน	0.7195						
	- RB 9 (SR.24)	ตัน	0.073	24,909.00	1,818.36	4,400.00	321.20	2,139.56	
	- DB 12 (SD.40)	ตัน	0.1665	24,402.00	4,062.93	3,600.00	599.40	4,662.33	
	- DB 16 (SD.40)	ตัน	0.192	24,158.00	4,638.34	3,600.00	691.20	5,329.54	
	- DB 25 (SD.40)	ตัน	0.288	26,869.00	7,738.27	3,100.00	892.80	8,631.07	
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	18.00	37.38	672.84	-	-	672.84	
	- งานไม้แบบ	ตร.ม.	46.52	-	-	139.00	6,466.28	6,466.28	
	- ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	15.50	467.00	7,238.50	-	-	7,238.50	
	- ไม้ไคร้	ลบ.ฟ.	4.65	467.00	2,171.55	-	-	2,171.55	
	- ตะปู	กก.	11.63	46.73	543.47	-	-	543.47	
	- น้ำมันทาแบบ	ลิตร	13.00	20.00	260.00	-	-	260.00	
	ค่าแรงงาน + ค่าวัสดุ							80,531.91	
	(แปรหมื่นห้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)							80,531.91	

โครงการ

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่ง หมู่ที่ 5 เชื่อมบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 11

(สายบ้านนายคำ เสาสี่ขนาด เชื่อมต่อหมู่ที่ 11)

สถานที่ดำเนินการ

บ้านทุ่ง หมู่ที่ 5 เชื่อมบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

สะพานขนาดผิวจราจร

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

ประมาณการเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
	ยอดยกมา							272,312.70	
3	งานพื้นสะพาน เสาและราวสะพาน 1 ช่วง								
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ 300 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	45.00	1,850.00	83,250.00	419.00	18,855.00	102,105.00	
	รูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม.								
	กำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน (กก./ตร.ชม.)								
	งานเหล็กเสริม	ตัน	4.881						
	- RB 6 (SR.24)	ตัน	0.048	25,765.00	1,236.72	4,400.00	211.20	1,447.92	
	- RB 9 (SR.24)	ตัน	0.334	24,909.00	8,319.61	4,400.00	1,469.60	9,789.21	
	- DB 12 (SD.40)	ตัน	1.127	24,402.00	27,501.05	3,600.00	4,057.20	31,558.25	
	- DB 25 (SD.40)	ตัน	3.372	24,427.00	82,367.84	3,100.00	10,453.20	92,821.04	
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	122.00	37.38	4,560.36	-	-	4,560.36	
	- งานไม้แบบ	ตร.ม.	120.00	-	-	139.00	16,680.00	16,680.00	
	- ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	40.00	467.00	18,680.00	-	-	18,680.00	
	- ไม้คร่าว	ลบ.ฟ.	12.00	467.00	5,604.00	-	-	5,604.00	
	- ตะปู	กก.	30.00	46.73	1,401.90	-	-	1,401.90	
	- น้ำมันทาแบบ	ลิตร	40.00	20.00	800.00	-	-	800.00	
	- ไม้ค้ำยัน ๑ 4" ยาว 6 เมตร	ตัน	30.00	125.00	3,750.00	-	-	3,750.00	
	- ค่าแรงงานตั้งนั้งร้านค้ำยัน	ตร.ม.	65.00	-	-	50.00	3,250.00	3,250.00	
	แผ่น Neo. ขนาด 200*10 มม.	เมตร	11.00	280.00	3,080.00	5.00	55.00	3,135.00	
	- เหล็ก Dowel Dia. DB Ø 20 มม.	ตัน	0.017	24,850.00	422.45	3,100.00	52.70	475.15	
	- ยางมะตอย	ลิตร	5.00	25.00	125.00	5.00	25.00	150.00	
	- กระดาษขานอ้อย	แผ่น	2.00	350.00	700.00	25.00	50.00	750.00	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 1½" x 0.25 ม.	ท่อน	10.00	46.50	465.00	-	-	465.00	
	ค่าแรงงาน + ค่าวัสดุ							569,735.53	
	(ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทห้าสิบสามสตางค์)							569,735.53	

โครงการ

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่ง หมู่ที่ 5 เชื่อมบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 11

(สายบ้านนายคำ เสาสี่ขนาด เชื่อมต่อหมู่ที่ 11)

สถานที่ดำเนินการ
สะพานขนาดผิวจราจร

บ้านทุ่ง หมู่ที่ 5 เชื่อมบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

ประมาณการเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
	ยอดยกมา							569,735.53	
4	งานอื่นๆ								
	-งานสีคอสสะพาน	เหมา	1.00	3,500.00	3,500.00	200.00	200.00	3,700.00	
5	งานทางเชิงลาดบริเวณคอสสะพาน								
	ดินลูกรังอัดแน่น	ลบ.ม.	400.00	140.00	56,000.00	50.00	20,000.00	76,000.00	
	ค่าแรงงาน + ค่าวัสดุ							649,435.53	
	FACTOR F							1.2782	
	คิดเป็นเงิน							830,108.50	
	งานทดสอบบงงานดิน							13,500.00	
	รวมเป็นเงิน							843,608.50	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ							843,608.50	(แปรแสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยแปดบาทห้าสิบบสตางค์)

ข้อมูลประกอบการประมาณราคา

1. ราคาวัสดุอ้างอิงจาก <http://WWW.Price.moc.go.th> ของจังหวัดลำปาง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ราคาวัสดุอ้างอิงจากราคาสีบในพื้นที่จังหวัดลำปางโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ยที่อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

(นายชรินทร์ พลนา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา