

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ... ก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายวังต้นตัม) บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ ๑๒
ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๓๐๖.๐๐๐.- บาท (สามแสนหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)...ก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร
หนา ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๒๐๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓.....เป็นเงิน.....๓๐๖.๐๐๐.-.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ ..แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
- ๖.๒
- ๖.๓
- ๖.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ ..นางสาวธนัญฉัตร คำอินธา..... ประธานกรรมการ
- ๗.๒ ..นายชัยวัฒน์ กลิ่นหอม..... กรรมการ
- ๗.๓ ..นางสาวกนกลักษณ์ วิริยะเชษฐ์กุล..... กรรมการและเลขานุการ

ก่อสร้างวางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายวังตันดุ่ม)

1	งานขุดเปิดหน้าดิน	20.00	ลบ.ม.	16.45 บาท/ลบ.ม =	329.00 บาท
2	คอนกรีตโครงสร้าง จำนวน	44.00	ลบ.ม. @	1,720.00 บาท/ลบ.ม. =	75,680.00 บาท
	ค่าแรงคอนกรีต จำนวน	44.00	ลบ.ม. @	225.88 บาท/ลบ.ม. =	9,938.72 บาท
3	เหล็กเสริมคอนกรีต				
	เหล็กเส้นกลม 6 มม.	0.53	ตัน @	18,013.00 บาท =	9,546.89 บาท
	เหล็กเส้นกลม 9 มม.	1.47	ตัน @	17,519.00 บาท =	25,752.93 บาท
	ค่าแรงงานเหล็กเสริม	2.00	ตัน @	3,550.00 บาท =	7,100.00 บาท
4	งานไม้แบบ ทั้งหมด	520.00	ตร.ม.		
	ไม้แบบ	135.00	ตร.ม.		
	ไม้แบบ	173.00	บาท/ตร.ม. คิด 135 ตร.ม.	=	23,355.00 บาท
	ไม้คร่า	467.00	บาท/ลบ.ฟ. คิด 135 * 30 %=40 ลบ.ฟ	=	18,680.00 บาท
	ค่าแรงงานไม้แบบ	133.00	บาท/ตร.ม.	=	69,160.00 บาท
	ค่างานต้นทุน			=	239,542.54 บาท
				=	1,197.71 บาท/เมตร

ข้อมูลประกอบการประมาณราคา

- ราคาวัสดุอ้างอิงจาก <http://WWW.Price.moc.go.th> ของจังหวัดลำปาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้ประมาณการ



(นายชรินทร์ พลนา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา