

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ... ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบปราบ หมู่ที่ ๒ ตำบลสบปราบ .....  
อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง .....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ .....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๑๗๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) .....
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)...ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร .....  
สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .....  
พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย .....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่... ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ..... เป็นเงิน..... ๑๔๕,๐๐๐.- ..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ ..แบบสรุปราคางานก่อสร้างเพื่อใช้เป็นราคากลาง (ปร.๔/๑ท) .....
- ๖.๒ .....
- ๖.๓ .....
- ๖.๔ .....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ ..นางสาวธนัญฉัตร ดำนอินธา ..... ประธานกรรมการ .....
- ๗.๒ ..นายชัยวัฒน์ กลิ่นหอม ..... กรรมการ .....
- ๗.๓ ..นายชาญวิทย์ จันทร์ศรีพินิล ..... กรรมการและเลขานุการ .....

แบบสรุปราคางานก่อสร้างเพื่อใช้เป็นราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสบปราบ หมู่ที่ 2 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง  
 ขนาด กว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 4.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคารวม
1	ประเภทงานทาง ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก	งาน	1.00	113,779.63	113,779.63	1.2782	145,433.12	145,433.12
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ								145,433.12
คิดเพียง								145,000.00

ผู้ประมาณการ

เจษฎา  
 (นายเจษฎา แก้วบุญปิ่น)  
 ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

อนุมัติ

ร.ต.

(ชูเชิด ต่านอินธา)  
 นายก อบต.สบปราบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวธัญญาธร ต่านอินธา)  
 ปลัด อบต.สบปราบ

(นายชัยวัฒน์ กลิ่นหอม)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายชาญวิทย์ จันทร์ศรีพิมล)  
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม	
1	งานดินขุดด้วยแรงคน	1.45	ลบ.ม.	-	-	99.00	143.55	143.55
2	คอนกรีตหยาบ	1.29	ลบ.ม.	1,540.00	1,986.60	306.00	394.74	2,381.34
3	คอนกรีต ค2 (240ksc)	9.30	ลบ.ม.	1,720.00	15,996.00	391.00	3,636.30	19,632.30
4	คอนกรีต ค3 (300ksc)	9.54	ลบ.ม.	1,953.00	18,631.62	391.00	3,730.14	22,361.76
5	เหล็ก RB9	0.11	ตัน	18,367.00	2,020.37	4,100.00	451.00	2,471.37
6	เหล็ก RB25	0.11	ตัน	18,504.00	2,035.44	2,900.00	319.00	2,354.44
7	เหล็ก DB12	1.60	ตัน	17,521.00	28,033.60	3,300.00	5,280.00	33,313.60
8	ลวดผูกเหล็ก	46.00	กก.	32.00	1,472.00	-	-	1,472.00
9	ไม้แบบ	100.00	ตร.ม.	-	-	133.00	13,300.00	13,300.00
10	ไม้แบบ	34.00	ตร.ม.	467.00	15,878.00	-	-	15,878.00
11	กระดาษซันอ้อยหนา 2.5 CM.	2.19	ตร.ม.	208.00	455.52	-	-	455.52
12	วัสดุอุดรอยต่อ (MASTIC JOINT SEALER)	0.35	กก.	45.00	15.75	-	-	15.75
ค่าแรง + ค่าวัสดุ								113,779.63

ผู้ประมาณการ

๑๖๗๗  
(นายเจษฎา แก้วบุญปั้น)  
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ