

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....จ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ
จังหวัดลำปาง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ
จังหวัดลำปาง ขนาดสันฝายสูง ๑.๖๐ เมตร กว้าง ๘.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนขององค์การ-
บริหารส่วนตำบลสบปราบ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒ สิงหาคม ๒๕๕๙.....เป็นเงิน.....๗๓,๕๐๐.-.....บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑แบบ พร.๔ แบบสรุปรายการประมาณการงานก่อสร้างเพื่อใช้เป็นราคากลาง
- ๕.๒แบบ พร.๕ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเพื่อใช้เป็นราคากลาง
- ๕.๓
- ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑นางสาวธนัญญาธร ด่านอินธา.....ประธานกรรมการ
- ๖.๒นายชัยวัฒน์ กลิมหอม.....กรรมการ
- ๖.๓นางสาวกนกลักษณ์ วิริยะเชษฐกุล.....กรรมการ


โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้น
 สถานที่ดำเนินการ บ้านทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
 ขนาดสันฝาย สูง 1.60 เมตร กว้าง 8.00 เมตร
 ประมาณการเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
					Factor F (งานสะพานตลอดเหลี่ยม)
1	ค่าแรงงาน + ค่าวัสดุ	63,076.28	1.1674	73,635.25	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม - %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			73,635.25	
	ทั้งนี้ขอปรับตัวเลขเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			73,500.00	
	ตัวอักษร (เจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)				

ข้อมูลประกอบการประมาณราคา


- ราควัสดุอ้างอิงจาก <http://WWW.Price.moc.go.th> ของจังหวัดลำปาง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ย อำเภอเมือง 23.00 -23.99 บาท/ลิตร

ผู้ประมาณการ



 (นายชัยวัฒน์ กลิ่นหอม)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


อนุมัติ


ร.ต.


 (ชูเชิด ด่านอินตา)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นางสาวธนัญฐาร ด่านอินตา)
 ปลัด อบต.สบปราบ


 (นายชัยวัฒน์ กลิ่นหอม)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 (นางสาวกนกลักษณ์ วิริยะเชษฐ์กุล)
 หัวหน้าสำนักปลัด

แบบสรุปรายการประมาณการงานก่อสร้างเพื่อใช้เป็นราคากลาง
 องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
 ก่อสร้างฝายน้ำล้น
 บ้านทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
 สูง 1.60 เมตร กว้าง 8.00 เมตร

โครงการ
 สถานที่ดำเนินการ
 ขนาดสันฝาย

ประมาณการเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม			
1	งานดินขุดและถม	ลบ.ม.	12.48		-	125.000	1,560.00	1,560.00		
2	งานคอนกรีต	ลบ.ม.	13.62	1,330.00	18,114.60	306.00	4,167.72	22,282.32		
3	- งานเหล็กเสริม									
	- เหล็กเส้นกลม RB Ø 12 มม.	ตัน	1.021	21,397.00	21,846.34	3,300.000	3,369.30	25,215.64		
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	15.32	34.00	520.71		-	520.71		
4	ไม้ 1 1/2" x 6" x 3.00 ม.	ลบ.ฟ.	1.230	382.00	469.86		-	469.86		
5	ตะปู 3"	กก.	9.20	35.00	322.00		-	322.00		
6	ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	16.56	382.00	6,325.92		-	6,325.92		
7	ค่าแรงงานไม้แบบ	ตร.ม.	36.80		-	133.00	4,894.40	4,894.40		
8	ไม้คร่ำ	เมตร	4.97	299.00	1,485.43		-	1,485.43		
	ค่าแรงงาน + ค่าวัสดุ							63,076.28		
	ค่าอำนวยความสะดวก, ดอกเบี้ย, กำไร FACTOR F (สะพานและท่อเหลี่ยม) =					1.1674		10,558.97		
	คิดเป็นเงิน							73,635.25		
ทั้งนี้ขอปรับราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น								(เจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)	73,500.00	

ข้อมูลประกอบการประมาณราคา

- ราคาสินค้าอ้างอิงจาก <http://WWW.Price.moc.go.th> ของจังหวัดลำปาง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ราคาน้ำมันโซล่าเซลล์ อำเภอเมือง 23.00 -23.99 บาท/ลิตร

ผู้ประมาณการ



(นายชัยวัฒน์ กลิ่นหอม)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ



ร.ต. (ชูเชิด ต่านอินตา)
 นายกองกำกับการบริหารส่วนตำบลสบปราบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวธนัฐธรร ต่านอินตา)
 ปลัด อบต.สบปราบ



(นายชัยวัฒน์ กลิ่นหอม)
 ผู้อำนวยการกองช่าง



(นางสาวกนกลักษณ์ วิริยะเชษฐกุล)
 หัวหน้าสำนักงานปลัด