

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๒ บ้านสบปราบ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๑.๓๒๙.๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....ก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล ขนาดกว้าง ๔๕.๐๐ เมตร
ยาว ๖๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕.....เป็นเงิน.....๑.๓๒๙.๐๐๐.๐๐.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ ..แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างเพื่อใช้เป็นราคากลาง (ปร.๔)
- ๖.๒ ..สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเพื่อใช้เป็นราคากลาง (ปร.๕)
- ๖.๓ ..
- ๖.๔ ..
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ ..นางสาวธัญญาธร ด่านอินตา..... ประธานกรรมการ
- ๗.๒ ..นายชัยวัฒน์ กลิ่นหอม..... กรรมการ
- ๗.๓ ..นางสาวกนกลักษณ์ วิริยะเชษฐกุล..... กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเพื่อใช้เป็นราคาากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

โครงการ ก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล

สถานที่ดำเนินการ บ้านสบปราบ หมู่ที่ 2 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ปริมาณงาน.....ตามแบบแปลน หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

ประมาณการโดย.....นายเจษฎา แก้วบุญปั้น..... ประมาณการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
					Factor F (งานอาคาร)
1	งานทำสนามบาสเกตบอล	127,520.00 ✓	1.3038	1,147,774.98 ✓	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	งานทำสนามฟุตบอล 7 คน	107,846.50 ✓			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
3	งานก่อสร้างลานกีฬาหามวยไทย	288,953.06 ✓			- เงินประกันผลงานหัก 0%
4	งานก่อสร้างลานแอโรบิก	313,316.00 ✓			- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
5	งานก่อสร้างสนามตะกร้อ 1 คอร์ท	42,695.00 ✓			
6	รวมรายการที่ 1 - 5	880,330.56 ✓			
7	รวมงานครุภัณฑ์	181,400.00 ✓			
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,329,174.98	
	ทั้งนี้ขอปรับตัวเลขเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,329,000.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			

ผู้ประมาณการ


อนุมัติ

เจษฎา
(นายเจษฎา แก้วบุญปั้น)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(นายมนัส ใจเรื่อน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ


คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง


(นางสาวธัญญฐาธร ต่านอินตา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ


(นายชัยวัฒน์ กลิ่นหอม)

ผู้อำนวยการกองช่าง


(นางสาวกนกลักษณ์ วิริยะเชษฐกุล)

หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

งานก่อสร้างสนามบาสเกตบอล

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 2 บ้านสบปราบ ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ผู้ประมาณการ

นายเจษฎา แก้วบุญปั้น ปริมาณงาน ตามแบบแปลน

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ปร.4 1/6

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	งานก่อสร้างสนามบาสเกตบอล								
	ก. งานก่อสร้าง								
	1.งานปรับพื้นที่เดิมพร้อมบดอัด	L.s.	1.00	-	-	-	-	3,000.00	
	2.งานทรายหยาบ หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	30.00	280.00	8,400.00	99.00	2,970.00	11,370.00	
	3.คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	45.00	1,650.00	74,250.00	306.00	13,770.00	88,020.00	
	4.เหล็กเสริมตะแกรง ขนาด 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	610.00	28.00	17,080.00	5.00	3,050.00	20,130.00	
	5.งานตีเส้นสนาม	L.s.	1.00	-	-	-	-	3,000.00	
	6.ติดตั้งป้ายโครงการลานกีฬา	ชุด	1.00	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
	รวมค่าก่อสร้าง							127,520.00	
	ข. งานครุภัณฑ์ลานกีฬา								
	1.ชุดแป้นบาสเกตบอล ขนาดมาตรฐาน โครงเหล็กถัก	คู่	1.00	59,000.00	59,000.00	-	-	59,000.00	
	2.เสาวอลเลย์บอลแบบเคลื่อนที่ได้ พร้อมตาข่าย	ชุด	1.00	20,400.00	20,400.00	-	-	20,400.00	
	3.เสาคะกร้อแบบเคลื่อนที่ได้ พร้อมตาข่าย	ชุด	1.00	14,800.00	14,800.00	-	-	14,800.00	
	4.ม้านั่งหินขัด ชนิดมีพนักพิง	ตัว	6.00	1,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	5. แท็งก์น้ำดื่มสำเร็จรูป ขนาดจุ 1,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	ชุด	1.00	7,600.00	7,600.00	-	-	7,600.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์ลานกีฬาเป็นเงิน							107,800.00	

ผู้ประมาณการ

อนุมัติ

เจษฎา
(นายเจษฎา แก้วบุญปั้น)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(นายมนัส ใจเรือน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวธรรณัฐธรร ต่านอินถา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

(นายชัยวัฒน์ กลิ่นหอม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวกนกลักษณ์ วิริยะเชษฐกุล)

หัวหน้าสำนักปลัด

แบบสรุปรายการประมาณการงานก่อสร้างเพื่อใช้เป็นราคากลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
งานทำสนามฟุตบอล 7 คน

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 2 บ้านสบปราบ ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ผู้ประมาณการ

นายเจษฎา แก้วบุญปิ่น ปริมาณงาน ตามแบบแปลน

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ปร.4 2/6

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	งานทำสนามฟุตบอล 7 คน								
	ก. งานก่อสร้าง								
	1.งานปลูกหญ้าขนาดเล็ก	ตร.ม.	2,925.00	22.00	64,350.00	6.50	19,012.50	83,362.50	
	2.ดินถม หนา 0.10 ม. พร้อมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	292.00	37.00	10,804.00	40.00	11,680.00	22,484.00	
	3.ติดตั้งป้ายโครงการลานกีฬา	ชุด	1.00	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
	รวมค่าก่อสร้าง							107,846.50	
	ข. งานครุภัณฑ์ลานกีฬา								
	1. ประตูฟุตบอลพร้อมอุปกรณ์ขนาด 2.00 x 4.00 เมตร	ชุด	1.00	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	2. แท็งก์น้ำดื่มสำเร็จรูป ขนาดจุ 1,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	ชุด	1.00	7,600.00	7,600.00	-	-	7,600.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์ลานกีฬาเป็นเงิน							31,600.00	

ผู้ประมาณการ

อนุมัติ

เจษฎา
(นายเจษฎา แก้วบุญปิ่น)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(นายมนัส ใจเรื่อน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวธัญญาธร ต่านอินลา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

(นายชัยวัฒน์ กลิ่นหอม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวกนกลักษณ์ วิริยะเชษฐ์กุล)
หัวหน้าสำนักปลัด

แบบสรุปรายการประมาณการงานก่อสร้างเพื่อใช้เป็นราคากลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

งานก่อสร้างลานกีฬาหามวยไทย

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 2 บ้านสบปราบ ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ผู้ประมาณการ

นายเจษฎา แก้วบุญปิ่น ปริมาณงาน ตามแบบแปลน

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ปร.4 3/6

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	งานขุดดิน-ถมดิน								
	- งานขุดดินฐานราก	ลบ.ม.	12.60	-	-	99.00	1,247.40	1,247.40	
2	งานโครงสร้าง (ฐานรากแก่)								
	1. คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.90	1,450.00	1,305.00	306.00	275.40	1,580.40	
	2. คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	18.00	1,650.00	29,700.00	306.00	5,508.00	35,208.00	
	3. ทราฮายาบรองพื้น	ลบ.ม.	0.90	280.00	252.00	91.00	81.90	333.90	
	4. เหล็กเสริม Ø RB 6 มม.	เส้น	61.00	55.00	3,355.00	9.10	555.10	3,910.10	
	5. เหล็กเสริม Ø RB 9 มม.	เส้น	200.00	123.00	24,600.00	20.45	4,090.00	28,690.00	
	6. เหล็กเสริม Ø RB 12 มม.	เส้น	60.00	222.00	13,320.00	29.30	1,758.00	15,078.00	
	7. เหล็กเสริม Ø RB 15 มม.	เส้น	10.00	358.00	3,580.00	45.87	458.70	4,038.70	
	8. สวดผูกเหล็ก	กก.	10.50	35.00	367.50	-	-	367.50	
	9. คิดตั้งป้ายโครงการลานกีฬา	ชุด	1.00	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
3	งานโครงสร้างหลังคา								
	1. เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 หนา 3.2 มม.	ท่อน	29.00	949.00	27,521.00	-	-	27,521.00	
	2. เหล็กตัวซี ขนาด 150 x 50 x 20 หนา 3.2 มม.	ท่อน	5.00	1,244.00	6,220.00	-	-	6,220.00	
	3. โครง Truss 1	ชุด	3.00	4,777.00	14,331.00	-	-	14,331.00	
	4. กระเบื้องลอนคู่สี ขนาด 0.50 x 1.20 ม. หนา 5 มม.	แผ่น	282.00	50.00	14,100.00	-	-	14,100.00	
	5. สกรูยึดลอนคู่	ตัว	294.00	2.80	823.20	-	-	823.20	
	6. ครอบสันโค้งกระเบื้อง	แผ่น	28.00	36.00	1,008.00	-	-	1,008.00	
	7. เพลทหัวเสาพร้อมนอต	ชุด	12.00	100.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	8. กระเบื้องแผ่นเรียบปิดโครง 1.20 x 2.40 ม. หนา 4 มม.	แผ่น	4.00	133.00	532.00	-	-	532.00	
	9. ค่าแรงทำโครงหลังคา	กก.	1,321.00	-	-	12.00	15,852.00	15,852.00	
	10. ค่าแรงมุงหลังคา	ตร.ม.	128.00	-	-	45.00	5,760.00	5,760.00	
	11. เชิงชายไม้ 1" x 6" 2 ชั้น	เมตร	45.00	94.00	4,230.00	-	-	4,230.00	
	12. ค่าแรงงานเชิงชาย	เมตร	45.00	-	-	73.00	3,285.00	3,285.00	
	13. กระเบื้องแผ่นเรียบ โครงสร้างไม้เนื้อแข็งขนาด 1 ½" x 3" 0.60 x 0.60 (ฝ้ายคา)	ตร.ม.	51.00	299.00	15,249.00	75.00	3,825.00	19,074.00	
	14. ปิดนาก (P.V.C) สำเร็จรูป	เมตร	24.00	41.00	984.00	10.00	240.00	1,224.00	
4	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนาไม่น้อยกว่า 10 มม.	ตร.ม.	70.00	155.00	10,850.00	75.00	5,250.00	16,100.00	
	โครงสร้างเหล็กอบสังกะสี (C-LINE) 0.40 x 1.00								
5	งานพื้น								
	- พื้น ค.ส.ล. ชัดมัน (S1)	ตร.ม.	70.00	-	-	40.00	2,800.00	2,800.00	
	- พื้น ค.ส.ล. ชัดหยาบ (GS)	ตร.ม.	38.00	-	-	30.00	1,140.00	1,140.00	
	รวมรายการที่ 1- 5							227,654.20	

แบบสรุปรายการประมาณการงานก่อสร้างเพื่อใช้เป็นราคากลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

งานก่อสร้างลานกีฬาหามวยไทย

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 2 บ้านสบปราบ ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ผู้ประมาณการ

นายเชษฐา แก้วบุญปิ่น ปริมาณงาน ตามแบบแปลน

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ปร.4 4/6

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
	ยกยกมาจาก ปร.4 3/10							227,654.20	
6	งานฉาบ	ตร.ม.	21.76	-	-	100.00	2,176.00	2,176.00	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	ถุง	5.24	129.00	675.96	-	-	675.96	
	- ทรายละเอียด	ลบ.ม.	0.87	420.00	365.40	-	-	365.40	
7	งานระบบไฟฟ้า								
	1. หลอดไฟ LED 2-18 W	ชุด	3.00	455.00	1,365.00	-	-	1,365.00	
	2. สวิตช์ไฟ	ชุด	2.00	30.00	60.00	-	-	60.00	
	3. เต้าเสียบแบบ 3 ขาพร้อมกล่องติดตั้ง	ชุด	2.00	122.00	244.00	-	-	244.00	
	4. สาย VAF 2 x 1.5 ตร.มม.	เมตร	15.00	13.00	195.00	-	-	195.00	
	5. สาย VAF 2 x 2.5 ตร.มม.	เมตร	15.00	19.00	285.00	-	-	285.00	
	6. เชื่อมรั้วสายไฟ	ชุด	1.00	25.00	25.00	-	-	25.00	
	7. ตะปู	กก.	0.50	39.00	19.50	-	-	19.50	
	8. เทปพันสายไฟ	ม้วน	2.00	25.00	50.00	-	-	50.00	
	9. ค่าแรงงานไฟฟ้า	หน่วย	1.00	เหมาจ่าย				700.00	
8	งานทาสี								
	1. งานทาสีน้ำพลาสติก	ตร.ม.	142.00	35.00	4,970.00	30.00	4,260.00	9,230.00	
	2. งานสีกันสนิม	ตร.ม.	142.00	50.00	7,100.00	30.00	4,260.00	11,360.00	
9	งานไม้แบบ								
	1. ค่าแรง	ตร.ม	94.00	-	-	133.00	12,502.00	12,502.00	
	2. ค่าวัสดุ	ตร.ม	75.00	145.00	10,875.00	-	-	10,875.00	
	3. ไม้โครง	ลบ.ฟ	22.00	467.00	10,274.00	-	-	10,274.00	
	4. ตะปู	กก.	23.00	39.00	897.00	-	-	897.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							288,953.06	

ผู้ประมาณการ

๒๙๗/๗
(นายเชษฐา แก้วบุญปิ่น)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

อนุมัติ

(นายมนัส ใจเรือน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวธนัญฐารัตน์ ต่านอินลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

(นายชัยวัฒน์ กลิ่นหอม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวกนกลักษณ์ วิริยะเชษฐกุล)

หัวหน้าสำนักปลัด

แบบสรุปรายการประมาณการงานก่อสร้างเพื่อใช้เป็นราคากลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
งานก่อสร้างลานแอร์บิก

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 2 บ้านสบปราบ ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ผู้ประมาณการ

นายเจษฎา แก้วบุญปั้น ปริมาณงาน ตามแบบแปลน

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ปร.4 5/6

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	งานก่อสร้างลานแอร์บิก								
	ก. งานก่อสร้าง								
	1.งานปรับพื้นที่เดิมพร้อมบดอัด	ตร.ม.	1,200.00	-	-	5.00	6,000.00	6,000.00	
	2.งานทรายหยาบ หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	60.00	280.00	16,800.00	99.00	5,940.00	22,740.00	
	3.คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	96.00	1,650.00	158,400.00	306.00	29,376.00	187,776.00	
	4.เหล็กเสริมตะแกรง ขนาด 6 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	1,200.00	74.00	88,800.00	5.00	6,000.00	94,800.00	
	5.งานติดตั้งป้ายโครงการกีฬา	ชุด	1.00	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
	รวมค่าก่อสร้าง							313,316.00	
	ข. งานครุภัณฑ์ลานกีฬา								
	1. ม้านั่งหินขัด ชนิดมีพนักพิง	ตัว	6.00	1,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	2. แท็งก์น้ำดื่มสำเร็จรูป ขนาดจุ 1,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	ชุด	1.00	7,600.00	7,600.00	-	-	7,600.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์ลานกีฬาเป็นเงิน							13,600.00	

ผู้ประมาณการ

อนุมัติ

เจษฎา

(นายเจษฎา แก้วบุญปั้น)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(นายมนัส ใจเรือน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวธัญญาธร ด่านอินธา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ



(นายชัยวัฒน์ กลิ่นหอม)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นางสาวกนกลักษณ์ วิริยะเชษฐกุล)

หัวหน้าสำนักปลัด

แบบสรุปรายการประมาณการงานก่อสร้างเพื่อใช้เป็นราคากลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

งานก่อสร้างสนามตะกร้อ 1 คอร์ท

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 2 บ้านสบปราบ ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ผู้ประมาณการ

นายเจษฎา แก้วบุญปั้น ปริมาณงาน ตามแบบแปลน

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ปร.4 6/6

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	งานก่อสร้างสนามตะกร้อ 1 คอร์ท								
	ก. งานก่อสร้าง								
	1.งานปรับพื้นที่เดิมพร้อมบดอัดแน่นดินเดิม	ตร.ม.	180.00	-	-	10.00	1,800.00	1,800.00	
	2.งานทรายหยาบพร้อมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	9.00	280.00	2,520.00	99.00	891.00	3,411.00	
	3.คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	14.00	1,650.00	23,100.00	306.00	4,284.00	27,384.00	
	4.ไม้แบบ	ตร.ม.	4.00	145.00	580.00	133.00	532.00	1,112.00	
	5.เหล็กเสริมตะแกรง ขนาด 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	180.00	28.00	5,040.00	5.00	900.00	5,940.00	
	6.ดินถมบดอัดแน่นรอบสนาม	ตร.ม.	4.00	6.00	24.00	6.00	24.00	48.00	
	7.งานตีเส้นสนาม	สนาม	1.00	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	8.ติดตั้งป้ายโครงการลานกีฬา	ชุด	1.00	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
	รวมค่าก่อสร้าง							42,695.00	
	ข. งานครุภัณฑ์ลานกีฬา								
	1.เสาดะกร้อแบบเคลื่อนที่ได้ พร้อมตาข่าย	ชุด	1.00	14,800.00	14,800.00	-	-	14,800.00	
	2. ม้านั่งหินขัด ชนิดมีพนักพิง	ตัว	6.00	1,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	3. แท็งก์น้ำดื่มสำเร็จรูป ขนาดจุ 1,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	ชุด	1.00	7,600.00	7,600.00	-	-	7,600.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์ลานกีฬาเป็นเงิน							28,400.00	

ผู้ประมาณการ

อนุมัติ

๒๕๖๕

(นายเจษฎา แก้วบุญปั้น)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(นายมนัส ใจเรื่อน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวธรรณัฐธรร ต่านอินตา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ



(นายชัยวัฒน์ กลิ่นหอม)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นางสาวกนกลักษณ์ วิริยะเชษฐกุล)

หัวหน้าสำนักปลัด